

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Ordinanza n. 12

del 2-4-2012

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRATE IN FERRO E CHIUSINI IN GHISA, NELLE STRADE SITE IN C.DA BELLOMO E S. CROCE.

IL SINDACO

Premesso:

Che occorre effettuare i lavori di ripristino di una parte della grata in ferro sul pozzetto di raccolta acque bianche sita in c.da S. Croce e n. 3 chiusini in ghisa nei pozzetti d'ispezione della condotta acque e una grata in ferro sul pozzetto di raccolta acque bianche ubicati nella strada sita nella c.da Bellomo oltre la sostituzione di n. 2 chiusini in ghisa nel cortile della scuola di Torremuzza.

Che l'Amministrazione comunale, ha dato incarico all'Ufficio Tecnico di effettuare un sopralluogo e di redigere un preventivo di spesa per l'esecuzione di quanto necessario;

Vista la relazione tecnica e il preventivo di spesa redatto dall'Ufficio tecnico comunale per l'importo di € 1.210,23 IVA compresa relativo all'intervento da eseguire;

Considerato che l'intervento da eseguire riveste carattere di somma urgenza, è necessario intervenire urgentemente, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Considerata la natura dei lavori da effettuare, è necessario intervenire con affidamento diretto a ditte di fiducia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e comunque che disponga di idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte in tempi brevi, in modo tale da eliminare possibili pericoli per la salute dei bambini;

Visto l'art. 54 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'Art.69 dell'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Atteso doversi procedere in merito.

ORDINA

All' Impresa La Reitanese s.r.l. con sede in Reitano (ME) in via Nazionale, 124, 98070 P.IVA 03133170831, dichiarandosi disponibile per l'esecuzione urgente dei lavori di cui all'allegata relazione tecnica e preventivo di spesa redatta dall'Ufficio tecnico e per l'importo complessivo di € 1.210,23 IVA compresa.


Durante l'esecuzione dei lavori la ditta dovrà adempiere a proprio carico e spese a quanto previsto dal D.Lg. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Agli uffici competenti la regolarizzazione degli atti consequenziali alla presente ordinanza entro 30 giorni.

Dalla residenza Municipale li 2-4-2012

IL SINDACO

Dott. Sebastiano Adamo



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA
Area Tecnica

OGGETTO: RELAZIONE DI SOMMA URGENZA E PREVENTIVO DI SPESA PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRATE IN FERRO E CHIUSINI IN GHISA, NELLE STRADE SITE IN C.DA BELLOMO E S. CROCE.

A seguito di segnalazione da parte della stazione carabinieri di Motta d'Affermo, con la quale hanno segnalato che in alcune strade esterne (località Bellomo, Santa Croce) mancano dei coperchi dei tombini, l'Amministrazione comunale ha conferito incarico all'Ufficio tecnico Comunale di effettuare gli opportuni sopralluoghi per rispondere a quanto segnalato.

I sottoscritti: Agr. Macina Placido e il geom. Dinoto Giuseppe, hanno effettuato un sopralluogo in sito, rilevando che nella strada ricadente nella c.da Santa Croce manca una parte della grata in ferro sul pozzetto di raccolta acque bianche, mentre nella strada sita nella c.da Bellomo mancano n. 3 chiusini in ghisa nei pozzetti d'ispezione della condotta acque e una grata in ferro sul pozzetto di raccolta acque bianche.

Inoltre a seguito di segnalazione da parte delle scuole materne di Torremuzza si è rilevato che è necessario sostituire n. 2 chiusini in ghisa nel cortile della scuola.

Per quanto sopra viene a determinarsi una situazione di evidente pericolo per la pubblica incolumità; Pertanto è necessario intervenire urgentemente a ripristinare sia le grati in ferro, in quanto il mancato intervento potrebbe causare seri pericoli alla transitabilità di veicoli e pedoni.

L'importo complessivo dei lavori preventivati ammonta ad € 1.210,23 IVA compresa come dal seguente preventivo di spesa:

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1		6.4.1.1 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo co			

2	c.da Bellomo chiusino in ghisa chiuso luce netta cm 40x40 n. 3 xkg 26	78,000		
	scuola materna Torremuzza chiusino in ghisa chiuso luce netta cm 40x40 n.2xkg 26,00	52,000		
	SOMMANO kg =	130,000	2,35	305,50
2	7.1.2 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldat			
	C.da Santa Croce grata ml 1,10x0,54 costituita da piatti mm50x20 n. 14 xml 1,10xkgml 7,85 n. 2 xml 0,54xkgml 7,85	120,890 8,478		
3	c.da Bellomo grata ml 1,10x0,68 costituita da piatti mm30x20 n. 17 xml 1,10xkgml 4,71 n. 2 xml 0,68xkgml 4,71	88,077 6,406		
	SOMMANO kg =	223,851	2,88	644,69
3	N.P.1 Riparazione porta in acciaio d'ingresso nel locale caldaia nella scuola di Torremuzza, consistente nel rinforzare la parte bassa della porta con lamiera zincata e quant'altro occorre per dare l'opera			
	n.1	1,000		
	SOMMANO acorpo =	1,000	50,00	50,00
	A RIPORTARE			1.000,19

SOMMANO I LAVORI	€	1.000,19
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,850458% sui lavori)	€	28,51
Importo dei lavori	€	971,68
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
iva il 21%		210,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	210,04	210,04
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	1.210,23

Motta d'Affermo, li 28.03.2012

L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Giuseppe Dinoto



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
dott. Placido Macina